

Nr. Ord.	TARIFFA	Colonna1	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	L1	L2	Quantità Colonna2	IMPORTI	
							unitario	TOTALE
			Intervento SP. 325 KM 41+000					
1	MICROPALI	A02.049	Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ancoraggi o altro, eseguito mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell' armatura metallica.					
		A02.049.011.f	per diametro esterno pari a 221 - 300 mm	80	13	1.040	€ 150,05	€ 156.052,00
				18	10	180	€ 150,05	€ 27.009,00
		A02.049.011.f (pali inclinati)	per diametro esterno pari a 221 - 300 mm	18	10	180	€ 150,05	€ 27.009,00
		A02.049.013	Sovrapprezzo per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento			150	€ 52,51	€ 7.876,50
		A02.049.030	Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S 355 JR secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto Diametro 193,7 mm spessore 10	45,30	1219,00	55.221	€ 2,15	€ 118.724,51
		Np	Impianto cantiere n1					€ 2.500,00
			A corpo					
	Opere edili	A03.007.070	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:					
		A03.007.100.b	C 32/40 (Rck 40 N/mm ²)			85	€ 226,39	€ 19.243,15
		A03.013	€/mc					
		A03.013.005 A03.013.005.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 6 mm			9.532	€ 1,74	€ 16.585,85
			€/kg					
	Scavi e scarica		A stima					€ 20.000,00
	Sicurezza							10.000 €
			TOTALE					€ 405.000,00